

±0.00 = 1179.65 M ü M	PL-NR 312013-2.1	GEZ	cd	DAT 15.03.2023
PP 35130003 = 1386.486 M ü M	PL-CR 84x594 (A1)	MST	150	REV

	BESTEHEND	OK	OBERKANT	B	BODEN
	BACKSTEIN	UK	UNTERKANT	WF	WAND
	KALKSANDSTEIN	F	FERTIG	D	DECKE
	BETON	R	ROH		
	DÄMMUNG	IL	IM LICHT		
	HOLZ	BR	BRÜSTUNG	BAF	RAFFLAMELLENSTOREN
	NATURSTEIN	SW	SCHWELLE	K	KURBEL
	MÖRTELE/GIPS	ST	STURZ	HR	HANDTUCHRADIATOR
	SPERRSCHICHT	DW	DACHWASSER		

SÄMTLICHE MASSE SIND BOH-MASSE, SIE SIND VOM UNTERNEHMER AUF EIGENE VERANTWORTUNG IM PLAN UND AM BAU ZU KONTROLLIEREN.

FENSTERHÖHEN: AB OK FERTIG ODER BOH, FENSTERBANK BEI UK FERTIG ODER ROH DECKE / STURZ

TÜRHOHEN: AB OK FERTIG HÖHEREM BODEN BEI SCHWELLE BIS UK ROHEM STURZ

PLANREVISION:  
INDEX DATUM ÄNDERUNGEN



**INVIAS**  
ZINDEL UFFER

Industriest. 19  
Veia Padmal 1  
7304 Kriessfeld  
7460 Savognin  
+41 81 554 48 00  
info@invias.ch

PROJEKTFREIGABE

GEMEINDE SURSES

TINIZIONG DIEN

LEO THOMANN  
GEMEINDEPRÄSIDENT

BEAT JENAL  
GEMEINDESCHREIBER

UFFER AG

SAVOGNIN DEN

ENRICO UFFER  
CEO UFFER GRUPPE

**1 HERREN WC**

BF: 11.30 m<sup>2</sup>  
RH: 2.60 m  
±0.00  
-0.15  
B: Kunstharz-Gummimörtelbelag  
W: Dreischichtplatte sicht / Vollkerplatte  
D: Vollholzdecke sicht

**2 DUSCHE**

BF: 5.94 m<sup>2</sup>  
RH: 2.60 m  
±0.00  
-0.15  
B: Kunstharz-Gummimörtelbelag  
W: Vollkerplatte  
D: Vollholzdecke sicht

**3 Garderobe 2**

BF: 30.72 m<sup>2</sup>  
RH: 2.60 m  
±0.00  
-0.15  
B: Kunstharz-Gummimörtelbelag  
W: Dreischichtplatte  
D: Vollholzdecke sicht

**4 WC 2**

BF: 1.46 m<sup>2</sup>  
RH: 2.60 m  
±0.00  
-0.15  
B: Kunstharz-Gummimörtelbelag  
W: Dreischichtplatte sicht / Vollkerplatte  
D: Vollholzdecke sicht

**5 IV Garderobe 1**

BF: 30.77 m<sup>2</sup>  
RH: 2.60 m  
±0.00  
-0.15  
B: Kunstharz-Gummimörtelbelag  
W: Dreischichtplatte  
D: Vollholzdecke sicht

**6 IV DUSCHE**

BF: 5.94 m<sup>2</sup>  
RH: 2.60 m  
±0.00  
-0.15  
B: Kunstharz-Gummimörtelbelag  
W: Vollkerplatte  
D: Vollholzdecke sicht

**7 WC 1**

BF: 1.46 m<sup>2</sup>  
RH: 2.60 m  
±0.00  
-0.15  
B: Kunstharz-Gummimörtelbelag  
W: Dreischichtplatte sicht / Vollkerplatte  
D: Vollholzdecke sicht

**8 KORRIDOR**

BF: 17.80 m<sup>2</sup>  
RH: 2.60 m  
±0.00  
-0.15  
B: Kunstharz-Gummimörtelbelag  
W: Dreischichtplatte sicht  
D: Vollholzdecke sicht

**9 DAMEN WC**

BF: 8.44 m<sup>2</sup>  
RH: 2.60 m  
±0.00  
-0.15  
B: Kunstharz-Gummimörtelbelag  
W: Dreischichtplatte sicht / Vollkerplatte  
D: Vollholzdecke sicht

**10 IV WC**

BF: 3.13 m<sup>2</sup>  
RH: 2.60 m  
±0.00  
-0.15  
B: Kunstharz-Gummimörtelbelag  
W: Dreischichtplatte sicht / Vollkerplatte  
D: Vollholzdecke sicht

**11 RESTAURANT**

BF: 97.95 m<sup>2</sup>  
RH: 3.43<sup>m</sup>  
±0.00  
-0.15  
B: Kunstharz-Gummimörtelbelag  
W: Dreischichtplatte sicht  
D: Vollholzdecke sicht

**12 KÜCHE**

BF: 46.70 m<sup>2</sup>  
RH: 3.28<sup>m</sup>  
±0.00  
-0.15  
B: Epoxidharzbelag  
W: Keramikplatten  
D: Vollholzdecke sicht

**13 ENTSORGUNG**

BF: 4.28 m<sup>2</sup>  
RH: 2.60 m  
±0.00  
-0.15  
B: Epoxidharzbelag  
W: Keramikplatten  
D: Vollholzdecke sicht

**14 Garderobe Personal**

BF: 4.94 m<sup>2</sup>  
RH: 2.60 m  
±0.00  
-0.15  
B: Epoxidharzbelag  
W: Dreischichtplatte sicht / Vollkerplatte  
D: Vollholzdecke sicht

**15 TECHNIK**

BF: 16.13 m<sup>2</sup>  
RH: 3.10 m  
±0.00  
-0.15  
B: Beton roh  
W: Gipsfaserplatte  
D: Vollholzdecke sicht

**16 LAGER KÜCHE**

BF: 10.77 m<sup>2</sup>  
RH: 2.60 m  
±0.00  
-0.15  
B: Epoxidharzbelag  
W: Keramikplatten  
D: Vollholzdecke sicht

**17 VEREINE**

BF: 7.67 m<sup>2</sup>  
RH: 3.03<sup>m</sup>  
±0.00  
-0.15  
B: Beton roh  
W: GSB Platte  
D: Vollholzdecke sicht

**18 EISPUTZMASCHINE**

BF: 23.68 m<sup>2</sup>  
RH: 3.03<sup>m</sup>  
±0.00  
-0.15  
B: Beton roh  
W: Putzpanel  
D: Vollholzdecke sicht

